




od km 0+007,30 do km 0+021,00 (PK1 - PK2)  
od km 0+064,00 do km 0+085,00 (PK1 - PK2)




od km 0+021,00 do km 0+064,00 (PK1 - PK2)




od km 0+085,00 do km 0+121,30 (PK1 - PK2)




## Skala 1:10




## Skala 1-10




## Skala 1:10




## Skala 1:10



## Skala 1-10




## Skala 1-10



1. Warstwa ścierna nawierz

1. Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22 W 50/70 grubości 8 cm
3. Podbudowa z kruszywa niezwiązanego, łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm
4. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o  $R_m=2,5$  MPa grubości 15 cm
5. Warstwa mrozoochronna z piasku grubości 15 cm
6. Krawężnik betonowy 15x30x100 cm z betonu klasy C20/25
7. Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 5 cm
8. Ława betonowa z oporem z betonu cement. klasy C12/15
9. Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm "fazowanej"
10. Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 3 cm
11. Obrzeże betonowe 8 x 30 cm
12. Krawężnik betonowy 15x22x100 cm z betonu klasy C20/25
13. Parking z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm "fazowanej" (miejsca parkingowe rozdzielone 1 rzędem kostki brukowej betonowej "8" kolorowej)
14. Zieleni



PROJEKT  
**POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO  
POPRAZ PRZEBUDOWĘ ULIC W PRZASNYSZU  
(ULICE: NOWOWARSZAWSKA, JANA KILIŃSKIEGO)**

INWESTOR  
**BURMISTRZ MIASTA PRZASNYSZ**  
**06-300 PRZASNYSZ, UL. JANA KILIŃSKIEGO 2**

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ DUSIŃSKI 06-500 MŁAWA UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19 TEL./FAX 023 654 4498 TEL. KOM. 502 282 840	STADIUM <b>PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻY</b>  RYSUNEK
---	---

NIP 569-102-9-05  
REGION 130231285

PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA:  
**MGR INŻ. ANDRZEJ DUSIŃSKI**  
upr. proj. nr 7342/CIE-101/94  
PIIB MAZ/BD/1332/01

DATA	KWIECIEŃ 2024 R.
------	------------------

BRANŻA  
DROGOWA, SANITARNA

A	SKALA	1:50
---	-------	------

## PRZEKROJE NORMALNE

9-05  
1285

PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA:  
**MGR INŻ. ANDRZEJ DUSIŃSKI**  
upr. proj. nr 7342/CIE-101/94

SPRAWDZAJĄCY BRANŻA DROGOWA:  
**MGR INŻ. TOMASZ DUSIŃSKI**  
upr. nr MAZ/0013/PWBD/18

PODPIS

PODPIS