

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Roboty przygotowawcze i demontażowe			
1	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeskrabanie farby olejnej ze ścian - zeskrabanie lamperi	m ²		
d.1.1	1	75,6	m ²	75,600	
				RAZEM	75,600
2	KNNR 3-0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.1	1	30,4	m ²	30,400	
				RAZEM	30,400
3	KNNR 3-0801-04	Rozebranie cokolika z płytek	m		
d.1.1	1	32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.1	1	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 4-02 0235-07	Demontaż brodzika	kpl.		
d.1.1	1	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.1	1	6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.1	1	6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika	kpl.		
d.1.1	1	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-02 0506-04	Demontaż rurociągu stalowego	m		
d.1.1	1	54	m	54,000	
				RAZEM	54,000
10	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
d.1.1	1	20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
11	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
d.1.1	1	14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
12	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
d.1.1	1	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
13	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.1	1	2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
14		Demontaż ścianek kabinowych	szt.		
d.1.1	1	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 d.1. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
		77,2	m ²	77,200	
				RAZEM	77,200
16	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1	Wywiezienie gruzu na odległość do 1 km	m ³		
		4	m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNR 4-01 d.1. 0108-12 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km krotność = 10	m ³		
		4	m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2		Roboty wykończeniow			
18	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchni pionowe - ściany po zeszkobanej lamperi	m ²		
		75,6	m ²	75,600	
				RAZEM	75,600
19	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome - pod gładzie na ścianach i sufitach	m ²		
		77,2	m ²	77,200	
				RAZEM	77,200
20	KNR 2-02 d.1. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		77,2	m ²	77,200	
				RAZEM	77,200
21	KNR 0-12 d.1. 0829-03 2	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²		
		75,6	m ²	75,600	
				RAZEM	75,600
22	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie pod warstwy wyrównawcze samopoziomujące	m ²		
		30,4	m ²	30,400	
				RAZEM	30,400
23	NNRNKB d.1. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. do 3 cm	m ²		
		30,4	m ²	30,400	
				RAZEM	30,400
24	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie pod posadzki z płytek	m ²		
		30,4	m ²	30,400	
				RAZEM	30,400
25	KNR 0-12 d.1. 1118-04 2	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		30,4	m ²	30,400	
				RAZEM	30,400
26	KNR 4-01 d.1. 0318-02 2	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
27	KNR 2-02 d.1. 1019-08 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²		
		7,6	m ²	7,600	
				RAZEM	7,600
28	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - lateksowymi ścian i sufitów	m ²		
		77,2	m ²	77,200	
				RAZEM	77,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNNR 5 d.1. 0501-01 2	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa - montaż	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
30	KNNR 5 d.1. 0306-01 2	Łączniki natynkowo-wtykowe w puszcze szczękowej	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
31	d.1. kalk. własna 2	Ścianki i drzwi kabinowe z płyt HPL	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
32	KNR 2-02 d.1. 2004-01 2	Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych rurociągów	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
2		ROBOTY SANITARNE			
33	KNR 4-01 d.2 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego - bruzdy do rur wodociągowych i kanalizacyjnych	m		
		72	m	72,000	
				RAZEM	72,000
34	KNNR 4 d.2 0110-02	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		52	m	52,000	
				RAZEM	52,000
35	KNNR 4 d.2 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
36	KNNR 4 d.2 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
37	KNNR 4 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
38	KNNR 4 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
39	KNNR 4 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
40	KNNR 4 d.2 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNNR 4 d.2 0137-09	Baterie natryskowe z natrykiem ręcznym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNNR 4 d.2 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - podłączenie grzejnika	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
43	KNNR 4 d.2 0417-03	Grzejniki aluminiowe członowe - do 15 elementów	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
44	KNR 2-15 d.2 0110-04	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR 2-15 d.2 0404-02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych	m		
		1	m	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000

WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ DEMONSTRACYJNĄ PROGRAMU NORMA