

**Zamawiający : Miasto Przasnysz**  
adres siedziby: ul. Jana Kilińskiego 2  
**06-300 Przasnysz**  
NIP 761-15-25-385 REGON 550667876

tel. (029) 756 49 00 fax: (029) 756 49 39  
[www.przasnysz.um.gov.pl](http://www.przasnysz.um.gov.pl)

Nr sprawy ZP.271. 5 .2022

**Dotyczy: Budowa parkingu przy ul. Berka Joselewicza w Przasnyszu  
wraz z kanalizacją deszczowa i oświetleniem ulicznym**

**Wykonawcy  
zainteresowani udziałem w postępowaniu**

## **PYTANIA I WYJAŚNIENIA**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ. Pytania z wyjaśnieniami przedstawiam poniżej.:

### **PYTANIE NR 1**

Po wizji lokalnej w terenie na działce objętej zakresem opracowania o numerze ewidencyjnym 1677/1 obręb 0002 znajdują się betonowe studnie, które są w złym stanie technicznym (zanieczyszczone studnie, niezabezpieczone pokrywy włazem) w związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy ramach realizacji inwestycji należy wykonać naprawę tych studni lub zdemontować

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy:

- rozebrać 4 szt. studni  $\varnothing 1000$  mm H=1,50 m z kręgów żelbetowych z płytami nastudziennymi bez włazów z odwiezieniem na odległość do 5 km
- zasypać wykopy po studni  $4 \times 2,30 \times 1,5 = 9,20 \text{ m}^3$

W złączeniu skorygowany i uzupełniony przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy.

### **PYTANIE NR 2**

Prosimy o załączenie do niniejszego postępowania kompletu uzyskanych uzgodnień związanych z realizacją niniejszej inwestycji, w szczególności:

- pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do wód opadowych i roztopowych do rzeki Węgiejki a także wykonania wylotu.;
- decyzję Mazowieckiego, Wojewódzkiego Konserwatora zabytków na prowadzeni prac;
- warunki techniczne gestorów sieci;
- decyzję o pozwoleniu na budowę;

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający załącza skany dokumentów do niniejszych wyjaśnień.

### **PYTANIE NR 3**

Zgodnie z opisem technicznym projektu architektoniczno – budowlanego należy uformować wał ziemny zabezpieczający teren działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1678/1 obręb 0002. Koncepcja wykonania wału różni się pomiędzy planem sytuacyjnym a planem zagospodarowania do projektu budowlanego, prosimy o wyjaśnienie według jakiej koncepcji zagospodarowania należy uformować wał ziemny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wał należy wykonać zgodnie z projektem technicznym

**PYTANIE NR 4**

Według Dokumentacji projektowej należy rozebrać istniejący krawężnik betonowy znajdujący się w granicach opracowania terenu, proszę o wyjaśnienie, czyją własność, będą stanowiły materiały z rozbiórki, jeżeli Zamawiającego, to w jakiej odległości od miejsca budowy będzie należało złożyć materiał.

**Odpowiedź:**

Warunki realizacji zamówienia oraz sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórki został określony w § 1 ust. 4 Projektowanych Postanowień Umowy stanowiących załącznik do SWZ,

**PYTANIE NR 5**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszej inwestycji nie ma wymogu realizacji robót ziemnych pod nadzorem archeologicznym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza Decyzję Nr 291/21 Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.

**PYTANIE NR 6**

Dokumentacja projektowa (przedmiar) nie zakłada wykonania żadnych robót ziemnych (korytowanie, wykopy pod krawężniki). Projektowane warstwy konstrukcyjne wynoszą łącznie 61cm, a przewiduje się tylko zdjęciu humusu 10cm, co daje nam podniesienie terenu o minimum 50cm. Na profilu podłużnym brak jest rzędnych istniejący co utrudnia nam zweryfikowanie czy korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jest konieczne, oraz czy rzeczywiście podniesienie terenu o 50cm jest możliwe. Prosimy o wyjaśnienie oraz ewentualne uzupełnienie przedmiaru o pozycje Robót Ziemnych. W opisie technicznych zawarte jest wykonanie korytowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dołączył do przedmiaru robót pozycję – wykopy z odwiezieniem gruntu na odkład na odległość do 5 km. Ilość gruntu z wykopu:  $779 \times 0,25 = 194,75 \text{ m}^3$   
W złączeniu skorygowany i uzupełniony przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy.

**PYTANIE NR 7**

W dokumentacji SST zawarte jest, że w zieleni należy nasadzić „krzewy”, w opisie technicznym oraz przedmiarze, ujęte jest tylko wykonanie trawników. Prosimy o wyjaśnienie, oraz ewentualne załączenie wykazu krzewów oraz lokalizacji ich zasadzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dołączył do przedmiaru robót dodano pozycję – nasadzenie 19 szt. roślin – tui szmaragdowej.

W złączeniu skorygowany i uzupełniony przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy.

**Treść odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego na pytania Wykonawców prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i zmiany treści SWZ.**