


CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ
proj. LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO nn 0,4kV
kablem typu YAKXS 4x35mm² w ulicy SOSNOWA
wynosi około L= 477m (522m)




UWAGA !!!

- 1) W ulicy SOSNOWA i ŚWIERKOWA oprawy ledowe montować na projektowanym słupie aluminiowym typu SAL-80M o wysokości H=8m kolor INOX C45 na wysięgniku WR-4/1/1,5/5 ZP
- 2) W ulicy BUKOWA oprawy ledowe montować na projektowanym słupie aluminiowym typu SAL-80M o wysokości H=8m kolor INOX C45 na wysięgniku WR-4/1/0,5/5 ZP
- 3) W przypadku oświetlenia przejść dla pieszych w ulicy SOSNOWA, BUKOWA i ŚWIERKOWA oprawy ledowe montować na projektowanym słupie aluminiowym typu SAL-6 o wysokości H=6m kolor INOX C45 bezpośrednio na słupie bez wysięgnika

LEGENDA:

- proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKXS 4x35mm² oświetlenia ulicznego w rurze osłonowej DVR 75 + FeZN 25x4
- proj. słup aluminiowy SAL-80M o wysokości H=8m kolor INOX C45 + fundament B-70+ oprawa ledowa CUDDLE II LED REG 48 55W montowana na wysięgniku WR-4/1/0,5/5 ZP oraz WR-4/1/1,5/5 ZP
- proj. słup aluminiowy SAL-6 o wysokości H=6m kolor INOX C45 + fundament B-50 + oprawa ledowa dla przejść dla pieszych ISKRA LED P 36 ALFA 39W montowana bezpośrednio na słupie bez wysięgnika
- proj. rura osłonowa SRS 75 - PRZECISK
- proj. uzimienie stupa aluminiowego SAL-6 i SAL-80M

INWESTOR: MIASTO PRZASNYSZ 06-300 Przasnysz ul. Jana Kilińskiego 2			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia ulic oraz przejść dla pieszych, związana z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w ulicach Sosnowa, Bukowa i Świerkowa, w miejscowości PRZASNYSZ, gmina Przasnysz - Miasto			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO PROJEKTOWE EL-PROMID Mariusz Roman 06-425 Karniewo, ul. Pułtuską 7A Tel.: 506-043-249			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Mariusz Roman	SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	NUMER UPRAWNIENIA: MAZ/0275/PWBE/15	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Dariusz Wiśniewski	SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	NUMER UPRAWNIENIA: MAZ/0042/PWOE/10	PODPIS:
TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ul. SOSNOWA			
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	DATA: WRZESIEŃ 2022r.	NR RYSUNKU: PZT-E1.1	SKALA: 1:500



skala 1:25000
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
w skali 1:500 - ARKUSZ 1/3
miejscowość: PRZASNYSZ

jednostka ewidencyjna: 142201.1 MIASTO PRZASNYSZ
obręb: 142201.1.0002 PRZASNYSZ
id.zgł.: PODGIK.6640.3.1177.2021
Układ współrzędnych prostokątnych:
XY: 2000 sfera 7
H: PL-EVR2007-NH
Mapa aktualizowana na obszarze oznaczonym kolorem żółtym.

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Data sporządzenia mapy: 30.10.2021r.

USŁUGI GEODEZYJNE
Jolanta Soliwadzka
ul. Żytnia 2b, 06-300 Przasnysz
NIP 7611523469; Reg. 380860194

OŚWIADCZENIE
Usługi Geodezyjne Jolanta Soliwadzka
ul. Żytnia 2b, 06-300 Przasnysz
NIP: 761-152-34-69 REGON 380860194

Jakoż podpisany składam oświadczenie następującej treści:
Oświadczam o uzyskaniu protokołu weryfikacji z wynikiem pozytywnym pracy geodezyjnej zgłoszonej do Starosty Przasnyskiego pod numerem identyfikacyjnym zgłoszenia
PODGIK.6640.3.1177.2021
Imię, nazwisko i nr uprawnień kierownika pracy: Michał Daniel Soliwadzki, 21915
Numer oraz data wystawienia protokołu weryfikacji
PODGIK.6640.3.1177.2021 1;05.11.2021r.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Data 05.11.2021r.

Michał Daniel Soliwadzki
Podpis

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Kierownik roboty:
GEODETA UPRAWNIENY
Świad. Głównego Geodety nr 21915 zakres 1,2
mgr inż. Michał Daniel Soliwadzki
06-300 Przasnysz, ul. Żytnia 2b
Tel. 515 725 698