


CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ
proj. LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO nn 0,4kV
kablem typu YAKXS 4x35mm² w ulicy SOSNOWA
wynosi około L= 477m (522m)



UWAGA !!!
1) W ulicy SOSNOWA i ŚWIERKOWA oprawy ledowe montować na projektowanym słupie aluminiowym typu SAL-80M o wysokości H=8m kolor INOX C45 na wysięgniku WR-4/1/0,5/5 ZP
2) W ulicy BUKOWA oprawy ledowe montować na projektowanym słupie aluminiowym typu SAL-80M o wysokości H=8m kolor INOX C45 na wysięgniku WR-4/1/0,5/5 ZP
3) W przypadku oświetlenia przejść dla pieszych w ulicy SOSNOWA, BUKOWA i ŚWIERKOWA oprawy ledowe montować na projektowanym słupie aluminiowym typu SAL-6 o wysokości H=6m kolor INOX C45 bezpośrednio na słupie bez wysięgnika

- LEGENDA:**
- proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKXS 4x35mm² oświetlenia ulicznego w rurze osłonowej DVR 75 + FeZN 25x4
 - proj. słup aluminiowy SAL-80M o wysokości H=8m kolor INOX C45 + fundament B-70+ oprawa ledowa CUDDLE II LED REG 48 55W montowana na wysięgniku WR-4/1/0,5/5 ZP oraz WR-4/1/1,5/5 ZP
 - proj. słup aluminiowy SAL-6 o wysokości H=6m kolor INOX C45 + fundament B-50 + oprawa ledowa dla przejść dla pieszych ISKRA LED P 36 ALFA 39W montowana bezpośrednio na słupie bez wysięgnika
 - proj. rura osłonowa SRS 75 - PRZECISK
 - proj. uzimienie stupa aluminiowego SAL-6 i SAL-80M

INWESTOR:
MIASTO PRZASNYSZ
06-300 Przasnysz
ul. Jana Kilińskiego 2


NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia ulic oraz przejść dla pieszych, związana z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w ulicach Sosnowa, Bukowa i Świerkowa, w miejscowości PRZASNYSZ, gmina Przasnysz - Miasto

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO PROJEKTOWE EL-PROMID
Mariusz Roman
06-425 Karniewo, ul. Pułtuską 7A
Tel.: 506-043-249

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Mariusz Roman	SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	NUMER UPRAWNIENIA: MAZ/0275/PWBE/15	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Dariusz Wiśniewski	SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	NUMER UPRAWNIENIA: MAZ/0042/PWOE/10	PODPIS:

TYTUŁ RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ul. SOSNOWA

BRANŻA: ELEKTRYCZNA	DATA: WRZESIEŃ 2022r.	NR RYSUNKU: ZUD-E1.1	SKALA: 1:500
-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
w skali 1:500 - ARKUSZ 1/3

miejscowość: PRZASNYSZ
jednostka ewidencyjna: 142201.1 MIASTO PRZASNYSZ
obręb: 142201.1.0002 PRZASNYSZ
id.zgł.: PODGIK.6640.3.1177.2021
Układ współrzędnych prostokątnych:
XY: 2000 sfera 7
H: PL-EVR2007-NH
Mapa aktualizowana na obszarze oznaczonym kolorem żółtym.

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Oświadczam, iż niniejszy projekt zagospodarowania działki o numerze ewidencyjnym: 268/40; 268/42; 284; 1183; 1184; 1185/13; 1185/26; 1189/2; 2228; 2229/2 i 2233/2 został sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych, przyjętej do Państwowych Zasadów w dniu 05-11-2021r. i z zaewidencjonowanej pod numerem protokołu PODGIK.6640.3.1177.2021_1

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. **MARIUSZ ROMAN**
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania, nadzorowania i kontroliowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. MAZ/0275/PWBE/15

Data sporządzenia mapy: 30.10.2021r.

USŁUGI GEODEZYJNE
Jolanta Soliwadzka
ul. Żytnia 2b, 06-300 Przasnysz
NIP 7611523469; Reg. 380860194

Kierownik roboty:
GEODETA UPRAWNIENY
Świad. Głównego Geodety nr 21915 zakres 1, 2
mgr inż. **Michał Daniel Soliwadzki**
06-300 Przasnysz, ul. Żytnia 2b
Tel. 515 725 698

OŚWİADCZENIE

Usługi Geodezyjne Jolanta Soliwadzka
ul. Żytnia 2b, 06-300 Przasnysz
NIP: 761-152-34-69 REGON 380860194

Jako niżej podpisany składam oświadczenie następującej treści:
Oświadczam o uzyskaniu protokołu weryfikacji z wynikiem pozytywnym pracy geodezyjnej zgłoszonej do Starosty Przasnyskiego pod numerem identyfikacyjnym zgłoszenia
PODGIK.6640.3.1177.2021
Imię, nazwisko i nr uprawnień kierownika pracy: **Michał Daniel Soliwadzki, 21915**
Numer oraz data wystawienia protokołu weryfikacji
PODGIK.6640.3.1177.2021 1; 05.11.2021r.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Data **05.11.2021r.**

Michał Daniel Soliwadzki
Czytnie podpisane przez: Michał Daniel Soliwadzki
Dł. inż. Michał Daniel Soliwadzki
nrPEL: 21915
Podpis: Znakodowany ten dokument
Data: 2021.11.05 16:03:22 +01'00'

Podpis:

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.